

Nr PZD-I-ZP/3431/23D/2/2016

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie:

**„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin-Rzędziany - Etap I  
(gm. Tykocin)”**

W związku z nadesłanym zapytaniem do przetargu na w/w zadanie, Powiatowy Zarząd Dróg udziela następującej odpowiedzi:

1. Prosimy o informację, czy drzewa należy ścinać czy tylko wykarczować pnie – do dokumentacji został dołączony plan wyrębu.

Odp. Zamawiający informuje, że w ramach kontraktu należy wykarczować pnie po uprzednio wyciętych drzewach.

2. Jeżeli należy wyciąć drzewa to prosimy o informację kto jest właścicielem drewna uzyskanego z wycinki? Jeżeli Zamawiający – prosimy o podanie miejsca wywozu.

Odp. Zamawiający informuje, że wycinka drzew nie jest przedmiotem niniejszego kontraktu.

3. Prosimy o określenie okresu pielęgnacji zieleni.

Odp. Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji zieleni wynosi 12 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót.

4. Prosimy o określenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odp. Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 6 i 12 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót. Sześciomiesięcznym okresem gwarancji objęte są symbole, linie na skrzyżowaniach i przejściach, dwunastomiesięcznym okresem gwarancji objęte są linie osiowe i krawędziowe.

5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt na roboty teletechniczne, ponieważ zamieszczono tylko przedmiar.

Odp. Zamawiający zamieścił w dniu 17.03.2016r. projekt wykonawczy na branżę telekomunikacyjną.

6. Prosimy o załączenie dokumentacji dotyczącej przepustów pod koroną drogi z rur PEHD fi 60 oraz przepustów stalowych P1 i P2.

Odp. Zamawiający zamieścił w dniu 17.03.2016r. rysunki techniczne dotyczące przepustów pod koroną drogi z rur PEHD oraz rur stalowych.

7. Prosimy o zamieszczenie rysunku palisady z kołków przy przepustach P1 oraz P2 z podaniem długości kołków.

Odp. Zamawiający informuje, że zamieścił w dniu 17.03.2016r. rysunek techniczny przepustu P 1 i P 2 z palisadą z kołków drewnianych. Jednocześnie informujemy, że długość kołków palisady drewnianej wynosi 100 cm, a ich średnica wynosi 10 cm.

8. Prosimy o podanie koloru kostki na zjazdach.

Odp. Zamawiający informuje, że zjazdy z kostki betonowej typu polbruk należy wykonać z kostki koloru czerwonego.

Dyrektor PZD w Białymstoku  
mgr inż. Marek Jędrzejewski

DYREKTOR  
mgr inż. Marek Jędrzejewski