Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok
tel. 85 740-22-17; 85 740-21-49
fax 85 740-22-19

Białystok, dnia: 2017-06-02

Nr PZD.I.ZP.3431/ 51 D/5/2017

dot. przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Niewodnica wraz z dojazdami w m. Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny)

W związku z nadesłanymi zapytaniami do przetargu na w/w zadanie Powiatowy Zarząd Dróg udziela następujących odpowiedzi:

1. W kosztorysie istnieje pozycja 9.1. – pale średnicy 600mm wraz z zabezpieczeniem przez rurowanie-22szt (7m) – 154m, zaś w przedmiarze i projekcie wykonawczym (schemat posadowienia) pozycja ta nie istnieje. Proszę o podanie dokładnych ilości i długości poszczególnych pali pod obiektem M-8.

   Odp.: Obiekt M-8 zaprojektowano na palach średnicy 700mm w ilości 22 szt. o długości 8m, 1 m do skucia, 7m do pozostawienia. Dodatkowo należy przewidzieć pozostawienie na wysokości gruntów nienośnych rur obsadowych lub osłonowych na każdym palu średnio 2m - łącznie 44m. Zamawiający dodał poz. 9.2 w kosztorysie ofertowym, opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót.

2. W jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić materac z geowłókniny polipropylenowej (rys. 8.13 Poprzeczniki drogi objazdowej – Most M8 i załącznik nr 2 – tabela zliczenia powierzchni materaca z geotkaniny polipropylenowej)?

   Odp.: Zamawiający dodał pozycję dotyczącą ułożenia geotkaniny (poz. 7.1 w kosztorysie ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia, poz. 7.2 w przedmiarze robót).

3. Wg opisu technicznego branży mostowej: „Przed wykonaniem drogi objazdowej należy wbić ścianki szczelne o W_{xmin}=1200cm^3/m o wysokości 7,5m (do pozostawienia i ucięcia) oraz długości 5 m (do wyciągnięcia po rozebraniu drogi objazdowej).”Proszę o dodanie powyższej pozycji (ilość i parametry ścianek szczelnych) do kosztorysu ofertowego.

   Odp.: Ścianki szczelne przy drodze objazdowej uwzględniono w pozycjach 8.1, 8.2 i 8.3 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót.

4. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów barier linowych na powyższym zadaniu.

   Odp.: Parametry bariero poręczy stalowo linowej dodano w kosztorysie ofertowym, jednocześnie zwracamy uwagę że parametry są podane w punkcie 5.10 projektu wykonawczego, w punkcie 17 przedmiaru oraz na rysunku 8.11 schemat rozmieszczenia barier.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieścił w dniu 02.06.2017 r. na swojej stronie internetowej zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia, kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

Z-ca Dyrektora PZD w Białymstoku

mgr inż. Elżbieta Jasińska

Z-ca Dyrektora
E. Jasińska
mgr inż. Elżbieta Jasińska