

**TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI
NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ**

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany (Gm. Tykocin) od km 0+000,00 do km 7+631,25 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Kilometr	metr	BETON ASFALTOWY				Grubość cm
		Szerokość m	Średnia szer. m	Odległość m	Powierzchnia m ²	
Rozbiórka mechaniczna od km 0+000,00 do km 0+100,00						
0	0	4,75	z przeniesienia:			10
0	50	4,9	4,825	50	241,25	10
0	100	4,9	4,9	50	245,00	0,1
				100	486,25	

Rozbiórka mechaniczna od km 2+500,00 do km 2+600,00						
2	500	3,6	z przeniesienia:			20
2	600	5	4,3	100	430,00	0,2
				100	430,00	

Rozbiórka mechaniczna od km 2+700,00 do km 3+100,00						
2	700	5	z przeniesienia:			10
2	850	5,1	5,05	150	757,50	15
2	950	5,2	5,15	100	515,00	10
3	100	5,2	5,2	150	780,00	13
				400	2052,50	0,12

Rozbiórka mechaniczna od km 3+200,00 do km 3+500,00						
3	200	5	z przeniesienia:			14
3	350	5,3	5,15	150	772,50	22
3	500	3,6	4,45	150	667,50	15
				300	1440,00	0,17

* Powierzchnia [m²]

	Powierzchnia [m ²]	Objętość [m ³]
Rozbiórka mechaniczna od km 0+000,00 do km 0+100,00	486,25	48,63
Rozbiórka mechaniczna od km 2+500,00 do km 2+600,00	430,00	86,00
Rozbiórka mechaniczna od km 2+700,00 do km 3+100,00	2 052,50	246,30
Rozbiórka mechaniczna od km 3+200,00 do km 3+500,00	1 440,00	244,80
Razem	4 408,75	625,73