Powiat Białostocki

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok
tel.: 85 740 22 17 lub 85 740 21 49, fax: 85 740 22 19

www.pzd.bialystok.pl **email: zamowienia@pzd.bialystok.pl**

Białystok, dnia: 2020-11-25

ZP.2620.85.2020

dot. przetargu nieograniczonego: Budowa drogi powiatowej Nr 1551B wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B

Zad 1 Budowa drogi powiatowej Nr 1551B :droga krajowa Nr 8-Porosły-Krupniki.

Zad 2 Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w ul. Lipowej w Krupnikach i odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Wierzbowej w Porosłach.

Zad 3 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1551B: droga Nr 8-Porosły-Krupniki w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zad 4 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg Nr 1551B, 1535B i Nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach.

W związku z nadesłaniem następujących zapytań do przetargu na w/w zadanie, Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku udziela odpowiedzi:

1. Jaką masę należy przyjąć dla warstwy ścieralnej? Według SST ma to być AC8S, natomiast według Projektu wykonawczego AC11S.

Odp.: Zamawiający informuje, że dla warstwy ścieralnej należy przyjąć masę AC11S.

2. Jaka jest prawidłowa grubość podbudowy z betonu asfaltowego? Według przedmiaru 6cm, natomiast według SST i Projektu Wykonawczego 7cm.

Odp.: Zamawiający informuje, że prawidłowa grubość podbudowy z betonu asfaltowego wynosi 7 cm. Zamawiający zmodyfikował przedmiar w tym zakresie i zamieścił na swojej stronie internetowej w dniu 25.11.2020 r.

Dyrektor PZD w Białymstoku
mgr inż. Marek Jędrzejewski

DYREKTOR
mgr inż. Marek Jędrzejewski